

Dodatok č.1
k
Zmluve o dielo na zhotovenie stavby
„ZŠ s MŠ – obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy“
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších právnych predpisov

medzi

Objednávateľom: **Obec Ružindol**
Obecný úrad v Ružindole, Ružindol 130, 919 61 Ružindol

Splnomocnený zástupca:

Ing. Vladimír Púčík

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy:

Ing. Vladimír Púčík

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Ing. Vladimír Púčík

IČO: 00312941
DIČ: 2021175673
Bankové spojenie I.: DEXIA a.s. Trnava
Číslo účtu: 1076801001
Kód banky: 5600
IBAN: SK79 5600 0000 0010 7680 1001
BIC(SWIFT): KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **Obchodné meno:** Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
Sídlo: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
Obchodný register:
Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo:11211/T
Štatutárny zástupca: Ján Reisinger – konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Martin Drobný
IČO: 36229709
DIČ : 2020163981
IČ DPH: SK20201063981
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trnava
Číslo účtu: 1673057954
Kód banky: 0200
IBAN: SK34 0200 0000 0016 7305 7954
BIC(SWIFT): SUBASKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)



I.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je obec – samospráva platne založená a existujúca na území Slovenskej republiky.
2. Zhotoviteľ je osobou oprávnenou vykonávať podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, ktorá podniká v oblasti vykonávania stavebných prác.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ majú uzatvorenú zmluvu o dielo číslo 2011-1-006 zo dňa 22.7.2011.
4. Predmetom tohto dodatku je doplnenie predmetu diela na základe požiadaviek Objednávateľa. Zhotoviteľa vykonať Dielo, ako aj ostatné dohodnuté činnosti a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za to Cenu, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách v ZoD č. 2011-1-006

1. Čl.1.2. Predmet diela sa rozširuje o navyše práce - okapový chodník a oporný múr v zmysle priloženého súpisu a rozpočtu navyše prác.
2. Čl. 4.2. Cena diela - sa zvyšuje o sumu 3 318,76 € bez DPH. Celková cena navyše prác s DPH predstavuje čiastku 3 982,51 €.
3. Ostatné náležitosti zmluvy sú nezmenené a ostávajú v platnosti

III.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel a jeden zhotoviteľ.

Príloha č.1 : Súpis a rozpočet navyše prác


V Ružindole

, dňa 7.12.2011


V Bielom Kostole, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


.....
Ing. Vladimír Púčik
starosta




.....
Ján Reisinger
konateľ spoločnosti

Termomont Dolná Krupá s.r.o.
Vysoká 42/6785, 919/34 Biely Kostol
IČO: 36229709, IČ DPH: SK202016398
tel.: 033/55 04 652 / fax: 033/534 8001

Rožpočet

Stu...

Stavba: **Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol**

Objekt: **Naviac práce**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Materiál	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
130201001 1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - okap.chodník	1,816	M3	22,26	40,42	0,00	0,00	0,00
162201201 2	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 3 - okap.chodník	1,816	M3	4,97	9,03	0,00	0,00	0,00
162701105 3	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 na skládku - okap.chodník	1,816	M3	7,40	13,44	0,00	0,00	0,00
167101100 4	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne - okap.chodník	1,816	M3	5,03	9,13	0,00	0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				72,02	0,00		0,00
	ZÁKLADY							
212532111 5	Zhotovenie štrkového lôžka - okap.chodník	14,186	M3	27,90	395,79	0,00	1,63	23,12
	ZÁKLADY				395,79	0,00		23,12
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
311321311 6	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20 - oporný múr	3,748	M3	121,11	453,92	0,00	2,42	9,07
311351101 7	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce - oporný múr	18,742	M2	14,72	275,88	0,00	0,00	0,04
311351102 8	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce - oporný múr	18,742	M2	4,98	93,34	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Str.

Stavba: **Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol**

Objekt: **Naviac práce**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Materiál	Hmot/Mj	Hmotnosť
311362021 9	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI - oporný múr	0,356	T	1 150,00	409,40	0,00	1,05	0,37
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 232,54	0,00		9,49
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
417321313 10	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 - oporný múr	0,520	M3	117,21	60,95	0,00	2,42	1,26
417351115 11	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - oporný múr	4,944	M2	5,80	28,68	0,00	0,00	0,02
417351115 12	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - oporný múr	4,944	M2	5,80	28,68	0,00	0,00	0,02
417361722 13	Výstuž stužujúcich pásov z betonárskej ocele 10505 - oporný múr	0,073	T	1 190,00	86,87	0,00	0,00	0,00
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				205,18	0,00		1,29
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
622451131 14	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká - oporný múr	23,686	M2	9,86	233,54	0,00	0,05	1,25
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				233,54	0,00		1,25
	OSTATNÉ PRÁCE							
971033451 15	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 - oporný múr	1,000	KUS	11,21	11,21	0,00	0,00	0,00
978059231 16	Odsekanie a odobratie vonkajších obkladov stien (kabrinca) - oporný múr	18,742	M2	5,98	112,08	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Stavba: **Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol**

Objekt: **Naviac práce**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Materiál	Hmot/Mj	Hmotnosť
916561111 17	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou - okap.chodník	102,500	M	5,05	517,63	0,00	0,11	10,83
592173100 18	Obrubník betónový záhonový PREMAC 100x5x20 cm - okap.chodník	103,000	KUS	3,21	0,00	330,63	0,01	1,44
	OSTATNÉ PRÁCE				640,92	330,63		12,27
	PRESUNY HMÔT							
998011003 19	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	46,254	T	4,50	208,14	0,00	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT				208,14	0,00		0,00
	Práce HSV				2 988,13	330,63		47,42
	Naviac práce				2 988,13	330,63		47,42
						3 318,76		
Celkom za stavbu :					2 988,13	330,63		47,42
					3 318,76			